FICHE PROJET

Réaménagement des Bureaux de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon

Adresse : Site MSA, Rue Turgot, 02008 Laon · **MOA :** Communauté d'Agglomération du Pays de Laon (Maîtrise d'ouvrage publique) · **Budget :** 662 123,00 € HT

Contexte

Réaménagement complet des locaux de l'ancien site de la MSA pour accueillir l'ensemble des services de la Communauté d'Agglomération sur un site unique. Le projet comprend le RDC (hall d'accueil public, salle du conseil 112 places, espace restauration/détente, douches) et le R+1 (bureaux des directions, salle de réunion 40 places).

RDC + R+1	112 places	40 places	MOA public
Niveaux	Salle du conseil	Salle réunion	Client

ÉTAT EXISTANT

ÉTAT PROJETÉ

Missions réalisées

PHASE CONCEPTION

- Rédaction des CCTP — 6 lots : démolition, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux plafonds, revêtements de sols et revêtements muraux
- Métrés et estimation financière du coût du projet
- Réalisation des DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
- Constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE)
- *Appel d'offres en cours*

Réalisé — *En cours*

À VENIR

- *Analyses des offres (ACT)*
- *Assistance à la passation des marchés*
- *Suivi de chantier*

VISUELS PROJETÉS

ESPACES RESTAURATION

SEREMA Ingénierie

AGGLO LAON-AMENAGEMENT MSA

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE BUREAUX**	**105 jours**
2	Notifications des marchés	1 jour
3	Période de préparation	5,2 sm
4	Curage	2,6 sm
5	**LOT 01: GROS ŒUVRE**	**31 jours**
6	Accès VS	2,2 sm
7	Escalier en toiture	4,2 sm
8	Percement mural	1 sm
9	**LOT 2 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES -AGENCEMENT**	**57 jours**
10	Modifications des existants	2,8 sm
11	Cloisons	5,8 sm
12	Faux plafonds	5,2 sm
13	Huisserie Portes	4 sm
14	Ameublement	3 sm
15	**LOT 3 : PEINTURE-VETEMENTS SOLS**	**36 jours**
16	RDC	3,8 sm
17	R+1	3,4 sm
18	**LOT 4 : ELECTRICITE**	**40 jours**
19	Distribution	4,8 sm
20	Apareilllage	3 sm
21	**LOT 5 : CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION**	**45 jours**
22	Distribution	22 jours
23	Apareillage	17 jours
24	**LOT 6 PLOMBERIE**	**45 jours**
25	Distribution	22 jours
26	Apareillage	19 jours
27	**RECEPTION**	**30 jours**
28	Nettoyage	2 sm
29	OPR	1 sm
30	Réception	1 jour
31	Levée de réserves	15 jours